

KVK オーバーヘッドシャワー 施工説明書1

KF3080・KF3090・ZS3080

施工業者様へ 施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
この施工説明書と取扱説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。
■この施工説明書はKF3080(レバーハンドル右)仕様のイラストで説明しています。

安全上のご注意

- ここに示した **警告** は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
 - ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

この絵表示は、してはならない「禁止」の内容です この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です


警告	<p>湯水を逆に配管しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。必ず給水管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。</p>	<p>給湯温度は85℃より高温で使わないでください。</p> <p>禁止</p> <p>85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>加工および接合等の改造はしないでください。</p> <p>禁止</p> <p>器具が破損し、やけど・けがをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>給湯に蒸気を使用しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>器具が破損して、やけど、漏水のおそれがあります。</p>	<p>配管などの解氷のため、解氷機を使用する場合は、水栓には絶対に通電しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>スチームルームおよび乾燥室にご使用の際はご相談ください。</p> <p>禁止</p> <p>器具が破損して、やけど、漏水のおそれがあります。</p>
	<p>温度調節ハンドル目盛が、吐水温度と合っているか確認してください。</p> <p>!</p> <p>取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならず、やけどをするおそれがあります。</p>	<p>ストレーナの清掃は止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。また、操作の際は湯側ソケットが熱くないことを確認してください。</p> <p>!</p> <p>高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	

注意	<p>器具に強い力や衝撃を与えないでください。</p> <p>禁止</p> <p>器具が破損し、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>めっき部品はぶついたり落としたりしないでください。鋭利な物や硬い物を当てないでください。</p> <p>禁止</p> <p>めっきの表面が割れてけがをするおそれがあります。</p>	<p>めっきシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設等、不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>めっきの表面が割れてけがをするおそれがあります。</p>
	<p>パイプ部を握り棒として使用したり、ぶら下がったり、物をかけたりしないでください。</p> <p>禁止</p> <p>器具が破損し、けがをしたり、漏水や故障の原因となります。</p>	<p>凍結が予想される場所では使用しないでください。</p> <p>禁止</p> <p>凍結予防をしないと凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	<p>めっきの表面が割れた場合は使用しないでください。</p> <p>!</p> <p>めっきの表面が割れてけがをするおそれがあります。</p>
	<p>取り付け完了後、器具にがたつきがないか確認してください。</p> <p>!</p> <p>がたつきがあると、固定ねじがはずれたり、壁が壊れたりして、けがをするおそれがあります。</p>	<p>取り付ける壁に段差のないことを確認してください。</p> <p>!</p> <p>段差があると器具ががたついたり、接続部から水漏れする原因になります。</p>	<p>取り付ける穴の周囲には必ずシーリング剤を塗布してください。</p> <p>!</p> <p>シーリング剤を塗布しないと、壁裏へ水が浸入し、固定ねじがはずれたり、壁が壊れたりしてけがをするおそれがあります。</p>

取り付け前に


- ① 使用水圧 (A= (給湯器の最低作動水圧) + (配管圧力損失))
 - (1) 瞬間給湯器との組み合わせ (設定条件 水温: 25℃ 給湯器温度調節: 高温 吐水温度: 42℃ ハンドル全開) [比例制御式] 最低必要水圧: A+0.1MPa(動水圧)、最高水圧: 0.75MPa(静水圧)
 - (2) 貯湯式給湯器との組み合わせ (給湯・給水圧力) 最低必要水圧: A+0.1MPa(動水圧)、最高水圧: 0.75MPa(静水圧)
- ② 吐水切換ハンドルは全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。
- ③ 給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。
- ④ 給水圧力が0.3MPaから、0.75MPaまでは止水弁で流量調節してください。
- ⑤ 給水圧力が0.75MPaを超えるときは、市販の減圧弁で、0.2MPa程度に減圧してください。
- ⑥ 給湯器の給湯温度は、50℃~60℃に設定することをおすすめします。
- ⑦ 給湯器からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- ⑧ 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。
- ⑨ 本製品は、改造(加工および接合等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ⑩ 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。
- ⑪ 固定ねじを取り付ける際、壁に十分な強度があることを確認してください。
- ⑫ 固定方法は建物の構造に応じて適切な方法を選んでください。
- ⑬ 手元止水機能付シャワーは使用できません。

取り付け完成図と各部の名称



●[ZS3080(水栓本体なし)]は水栓本体は別売です。

寸法図 (レバーハンドル右仕様のイラストで説明しています。)




●[ZS3080(水栓本体なし)]は水栓本体は別売です。
組み合わせる水栓本体の説明書をご確認の上、使用者の身長、天井高さなどを考慮の上、取り付けください。

分解図

この分解図は製品説明図であり、サービス部品の単位を示すものではありません。 ※[ZS3080(本体なし)]は水栓本体は別売です。


[KF3080]
部品の形状は仕様によって異なる場合があります。



レバーハンドル左仕様

1 キャップ	16 ストレーナ	31 ハンドル金具
2 温度調節ハンドル	17 整流器キャップ	32 レバーハンドル
3 温調カラー	18 湯側逆止弁	33 ねじ
4 温調固定ナット	19 パッキン	34 キャップ
5 ストッパー	20 水側逆止弁	35 フランジ
6 サーモスタットカートリッジ	21 ストレーナ	36 タッピンねじ
7 水栓本体	22 止水弁	37 固定ねじ
8 一時止水付切換弁	23 ソケット	38 スペーサー
9 切換固定ナット	24 送り座	39 オーバーヘッドシャワー
10 切換カラー	25 ソケットカバー	40 固定金具B
11 吐水切換ハンドル	26 シャワーエルボ	41 すり割り付き止めねじ
12 リング	27 パッキン	42 固定金具D
13 Xパッキン	28 シャワーホース	43 シャワーエルボ
14 吐水口	29 切換本体	44 シャワーヘッド
15 パッキン	30 切換弁ボンネット	45 ハンガーセット

[KF3090]
部品の形状は仕様によって異なる場合があります。



レバーハンドル左仕様


1 キャップ	16 ストレーナ	31 ハンドル金具
2 温度調節ハンドル	17 整流器キャップ	32 レバーハンドル
3 温調カラー	18 湯側逆止弁	33 ねじ
4 温調固定ナット	19 パッキン	34 キャップ
5 ストッパー	20 水側逆止弁	35 フランジ
6 サーモスタットカートリッジ	21 ストレーナ	36 タッピンねじ
7 水栓本体	22 止水弁	37 固定ねじ
8 一時止水付切換弁	23 ソケット	38 スペーサー
9 切換固定ナット	24 送り座	39 オーバーヘッドシャワー
10 切換カラー	25 ソケットカバー	40 固定金具B
11 吐水切換ハンドル	26 シャワーエルボ	41 すり割り付き止めねじ
12 リング	27 パッキン	42 固定金具D
13 Xパッキン	28 シャワーホース	43 シャワーエルボ
14 吐水口	29 切換本体	44 シャワーヘッド
15 パッキン	30 切換弁ボンネット	45 ハンガーセット

取り付け手順 1


1 給水管内の清掃
配管工事後、必ず給湯・給水管内のゴミなどを取り除いてください。

2 ソケットと本体の取り付け
●[ZS3080(本体なし)]の場合、水栓本体の説明書に従い取り付けてください。


- ① ソケットのねじ部にシールテープを巻いて、配管に垂直にねじ込みます。
【お願い】・図1のように湯側と水側のパッキン面は、段違いにならないようにしてください。(シールテープの巻き数にて調節してください)。
・図2のように湯側ソケットと水側ソケットは「ハ」の字にして取り付けてください。
- ② ソケットと本体を接続します。
【△注意】締め付けは、六角の二面幅に合わせてモンキーレンチ等で確実に行ってください。しっかり締め付けられていないと、漏水するおそれがあります。



3 ソケットカバーの取り付け
ソケットカバーを湯側ソケットに取り付けます。止水弁の位置にはめ込んでから、時計回りに回します。この時、ソケットカバーのツメがナットの後ろにくるようにはめ込んでください。




4-1 オーバーヘッドシャワーの位置決め
① オーバーヘッドシャワーの取り付け位置を決めます。
〈兼用水栓の場合〉 〈洗い場専用水栓の場合〉




※オーバーヘッドシャワーは、水栓本体近くに取り付けてください。水栓本体から離れすぎると水栓本体を接続出来ないおそれや、使い勝手が悪くなったり、ホースにつまづいたりするおそれがありますので、事前に確認してください。
※オーバーヘッドシャワーは左右に回してお好みの位置で使用できますが、周囲の照明や壁などにぶつけないようご注意ください。

4-2 ② 天井から40mm以上確保してください。



③ 取り付け位置を決め、穴あけ位置を決めます。下図の範囲で使用者に合わせ、お好みの高さに設定してください。(※は推奨寸法)



取り付け手順 2

5 固定ねじの取りはずし
固定金具D、切換本体に取り付いている固定ねじをはずします。
※フランジははずさないでください。

6 固定ねじの取り付け
固定ねじ(2個)を取り付けます。
※固定ねじを取り付ける際は、取付面(設置面)に十分な強度があることを確認してください。
取付面(設置面)の材質により、必要な処置を施してください。
【△注意】指定箇所にシーリング剤(別売)を充填してください。確実に充填しないと、水漏れの原因となります。

7 切換本体の取り付け
① 下段側固定ねじに切換本体を仮接続します。
【お願い】フランジは切換本体側に寄せて、壁と接触しないようにしてください。
② 下図の寸法が53±1になるように切換本体をねじ込み調整します。
[レバーハンドル右仕様]レバーハンドルが正面から見て右側を向くように調整します。
[レバーハンドル左仕様]レバーハンドルが正面から見て左側を向くように調整します。
【切換本体のねじ込み位置】
[上面図] 53±1
壁面から53±1になるようにねじ込み調整
[側面図]
③ フランジを壁にあたるまで締めます。

8 オーバーヘッドシャワーの取り付け
① 上段の固定ねじに固定金具Dを仮接続します。
【お願い】フランジは固定金具D側に寄せて、壁と接触しないようにしてください。
② 下図の寸法が53±1になるように固定金具Dをねじ込み調整します。
オーバーヘッドシャワーパイプのXパッキン(3個)と抜け止めリング(上下各1個)が固定金具Dの溝に入るようにし、オーバーヘッドシャワーパイプを切換本体に差し込みます。
オーバーヘッドシャワーを軽く回転させ、Xパッキンと抜け止めリングが溝からはみ出していないことを確認してください。
③ フランジを壁にあたるまで締めます。
④ 固定金具Dに固定金具Bを差し込み、すり割り付き止めねじ(2本)で固定します。
⑤ オーバーヘッドシャワーパイプを切換本体と接続します。
【△注意】締め付けは、六角の二面幅に合わせてモンキーレンチ等で確実に行ってください。しっかり締め付けられていないと、漏水するおそれがあります。
【お願い】オーバーヘッドシャワーパイプが垂直になるように施工してください。

取り付け手順 3

9 シャワーホース・吐水口の接続
●[ZS3080(本体なし)]の場合、水栓本体の説明書に従い取り付けてください。
KVK以外の水栓本体に取り付ける場合、別売のアタッチメントが必要となる場合があります。
必要に応じて、別途お買い求めください。

① 水栓本体のシャワーエルボにシャワーホースを接続します。
【お願い】シャワーホースはソケットの下側より取り出してください。
上から取り出した場合、ホースの折れや破れの原因となります。
② ①のシャワーホースを切換本体と接続します。
③ シャワーホースを切換本体のシャワーエルボに接続します。
④ 吐水口を水栓本体の吐水口接続部に接続します。
締め付けは、二面幅に合わせてモンキーレンチ等で確実に行ってください。
【お願い】締め付ける際は傷がつかないように、あて布等をしてください。

⑤ ステッカーの貼り付け
使用方法ステッカーを見やすい位置に貼り付けてください。

⑥ 製品のエア抜き
施工完了後、通水を行い配管および製品のエアを抜いてください。

●水栓なしタイプ(ZS3080)の場合は、水栓本体の説明書と合わせてご確認ください。
(流量の調節方法/清掃方法等、お客様お使いの水栓本体のメーカーや機種により異なります。)

取り付け後の点検と清掃 1

通水確認
【△注意】水栓取り付け後、通水して湯水の出し止めに5～6回繰り返し、配管接続部および水栓からの水漏れがないことを確認してください。確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

ストレーナ清掃のお願い
ソケットと吐水口のストレーナにゴミがたまりますと、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合がありますので、施工後必ず清掃してください。

ソケットのストレーナ清掃
【△警告】・ストレーナの清掃は、止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。
ストレーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
・湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしないようにしてください。

① 湯水全開で20～30秒吐水させてください。
② 湯水の止水弁[2か所]または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを確認してください。
③ ソケットカバーを反時計回りに回してから、手前に引いて取りはずします。
④ 湯側・水側のストレーナ[2個]を取りはずします。
⑤ ゴミ・水アカ等を洗い流します。

⑥ 吐水口のストレーナ清掃
① 湯水全開で20～30秒吐水させます。
② 吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、ストレーナを取りはずします。
③ ストレーナをブラシで水洗いします。

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。
ストレーナを締め込む時、吐水切換ハンドルを吐水口側にしてください。

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

オーバーヘッドシャワーフェイス清掃のお願い

オーバーヘッドシャワーフェイスのノズルが詰まると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、施工後必ず清掃してください。

➡ 取扱説明書「日常のお手入れ・保守」参照

取り付け後の点検と清掃 2

サーモスタットカートリッジの清掃方法[KF3080]

サーモスタットカートリッジにゴミ、水あか、汚れ等が付着しますと、吐水量が減ったり、温度調節がうまくできなくなったりしますので清掃してください。


【△注意】サーモスタットカートリッジの清掃は、止水弁または元栓で湯水を止めてから行ってください。サーモスタットカートリッジをいきなりはずしますと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

- 湯水両側の止水弁[2か所]または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
 - 【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。
 - 薄手の布を精密ドライバーの先端にかぶせます。
 - 精密ドライバーをハンドルの切り欠き部に差し込みキャップをはずします。
 - 温度調節ハンドルをはずします。
 - 温調カラーをはずした後、温調固定ナットを取りはずします。
 - サーモスタットカートリッジを取りはずします。
- (※はずせない場合は、温度調節ハンドルとキャップをはめた状態で引き抜いてください。)

⑦サーモスタットカートリッジをブラシで水洗いします。清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

【お願い】・組み立て時、温調固定ナットはプライヤー等で確実に締め付けてください。

・取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してください。



【※サーモスタットカートリッジがはずせない場合】

1. 温調カラー、温調固定ナットをはずした後、サーモスタットカートリッジに温度調節ハンドルとキャップのみを取り付けます。
2. 温度調節ハンドルを引き抜きます。



13ページ

サーモスタットカートリッジの清掃方法[KF3090]

サーモスタットカートリッジにゴミ、水あか、汚れ等が付着しますと、吐水量が減ったり、温度調節がうまくできなくなったりしますので清掃してください。


【△注意】サーモスタットカートリッジの清掃は、止水弁または元栓で湯水を止めてから行ってください。サーモスタットカートリッジをいきなりはずしますと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

- 湯水両側の止水弁[2か所]または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
 - 【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。
 - 薄手の布を精密ドライバーの先端にかぶせます。
 - 精密ドライバーをハンドルの切り欠き部に差し込みキャップをはずします。
 - 温度調節ハンドルをはずします。
 - 温調カラーをはずした後、温調固定ナットを取りはずします。(温調カラーがはずしにくい場合は、温調固定ナットをモンキーレンチ等でゆるめて温調カラーと一緒にはずしてください。)
 - サーモスタットカートリッジを取りはずします。
- (※はずせない場合は、温度調節ハンドルとキャップをはめた状態で引き抜いてください。)

⑦サーモスタットカートリッジをブラシで水洗いします。清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。


【お願い】・組み立て時、温調固定ナットはプライヤー等で確実に締め付けてください。

・取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してください。



【※サーモスタットカートリッジがはずせない場合】

1. 温調カラー、温調固定ナットをはずした後、サーモスタットカートリッジに温度調節ハンドルとキャップのみを取り付けます。
2. 温度調節ハンドルを引き抜きます。



14ページ

取り付け後の点検と清掃 3

温度調節ハンドルの設定方法(水栓なしタイプZS3080は除く)

工場出荷時に温度調節をしています。取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。

温度調節ハンドルの目盛が吐水温度とずれている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。

- 【はじめに確かめてください】
- ・止水弁を全開にしているか確かめてください。
 - ・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。
 - ・給湯温度50℃～60℃の湯が給湯できているか確かめてください。


1. 切替本体のレバーハンドルを下側(ハンドシャワー側)にします。
2. 水栓本体の吐水切替ハンドルをシャワー側にします。
3. 全開吐水で目盛に関係なく40℃のお湯が出るまで、温度調節ハンドルを回します。

【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。

1. 薄手の布を精密ドライバー先端にかぶせます。
2. 精密ドライバーをハンドルの切り欠き部に差し込みキャップをはずします。
3. 温度調節ハンドルを回転させないようにはずします。
4. ハンドルの目盛「40」と表示ポイントを合わせて温度調節ハンドルをはめます。
5. キャップにて固定します。


【お願い】取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。

※目盛は温度表示ではありません。目盛は温度調節の目安としてください。



流量の調節方法

流量の調節は右記の方法で行ってください。



15ページ

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処置	参照ページおよび項目
湯水が止まらない	吐水切替ハンドルは止水位置に合っていますか	吐水切替ハンドルを止水位置に合わせる	取扱説明書6ページ「吐水切替方法」
	止水直後シャワーヘッドから落ちる水滴は、シャワーヘッド内の残留水です故障ではありません		—
吐水量が少ない(シャワーが弱い)	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	15ページ「流量の調節方法」
	ストレーナ・オーバーヘッドシャワーフェイスにゴミ等が詰まっていますか	ストレーナ・オーバーヘッドシャワーフェイスを清掃する	12ページ「ストレーナ清掃のお願い」 取扱説明書9ページ「オーバーヘッドシャワーフェイスの清掃方法」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切替式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	—
高温しか出ない	ストレーナは凍っていませんか	ストレーナにぬるま湯をかける	—
	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	15ページ「流量の調節方法」
	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	15ページ「流量の調節方法」
低温しか出ない	給湯器の給湯温度を50℃～60℃に上げる		—
	湯側・水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁で流量を調節する	15ページ「流量の調節方法」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・動作を確認する	—
温度調節がうまくできない	ストレーナにゴミ等が詰まっていますか	ストレーナを清掃する	12ページ「ストレーナ清掃のお願い」
	温度調節ハンドルの設定は合っていますか	温度調節ハンドルの設定を確認する	15ページ「温度調節ハンドルの設定方法」
吐水が飛び散る	ストレーナ・オーバーヘッドシャワーフェイスにゴミ等が詰まっていますか	ストレーナ・オーバーヘッドシャワーフェイスを清掃する	12ページ「ストレーナ清掃のお願い」 取扱説明書9ページ「オーバーヘッドシャワーフェイスの清掃方法」
シャワーの吐水状態が不安定	給湯器の給湯温度を50℃～60℃に設定し、水側止水弁をしぼることに	より、改善される場合があります	—

【水栓本体内部のメンテナンスをする場合】

【△注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

16ページ

404556-06